

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan : BANTUAN KEUANGAN DESA
 Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN BETON
 Lokasi : DESA TEMON KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO
 Tahun : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Uitziet	1,00	ls	334.000,00	334.000,00
2	Mobilisasi	1,00	ls	2.000.000,00	2.000.000,00
				Sub jumlah	2.334.000,00
B	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE	120,00	m1		
1	Pembongkaran Pasangan Lama	19,20	m3	230.000,00	4.416.000,00
2	Galian Tanah	6,00	m3	256.450,00	1.538.700,00
3	Urugan Pasir T = 5 cm	3,00	m2	214.500,00	643.500,00
4	Pasang Box culvert	100,00	Unit	1.200.000,00	120.000.000,00
				Sub jumlah	126.598.200,00
C	PEKERJAAN JALAN BETON RUAS A - B, P = 200 M, L = 5 M				
1	Perataan dan pembersihan lahan	410,00	m2	11.500,00	4.715.000,00
2	Leveling sirtu	100,00	m3	256.450,00	25.645.000,00
3	Pemasangan Plastik Polythene	1.000,00	m2	2.905,00	2.905.000,00
4	Sewa Bekisting Plat Besi	200,00	m'	19.676,00	3.935.200,00
5	Pekerjaan Beton K-300	150,00	m3	1.102.960,00	165.444.000,00
6	Pekerjaan Grooving	1.000,00	m2	2.050,00	2.050.000,00
7	Concrete Cutting	250,00	m'	4.490,00	1.122.500,00
8	Joint Sealant	175,00	ltr	21.419,50	3.748.412,50
				Sub jumlah	209.565.112,50
D	PEKERJAAN JALAN BETON RUAS C - D, P = 122 M, L = 5 M				
1	Perataan dan pembersihan lahan	525,00	m2	11.500,00	6.037.500,00
2	Leveling sirtu	62,98	m3	256.450,00	16.150.600,01
3	Pemasangan Plastik Polythene	610,00	m3	2.905,00	1.772.050,00
4	Sewa Bekisting Plat Besi	122,00	m3	19.676,00	2.400.472,00
5	Pekerjaan Beton K-300	91,50	m3	1.102.960,00	100.920.840,00
6	Pekerjaan Grooving	610,00	m3	2.050,00	1.250.500,00
7	Concrete Cutting	152,50	m2	4.490,00	684.725,00
8	Joint Sealant	106,75	m2	21.419,50	2.286.531,63
				Sub jumlah	131.503.218,63
				JUMLAH	470.000.531,13
				PERENCANAAN	7.500.000,00
				PENGAWASAN	7.500.000,00
				BOP ADMINISTRASI	15.000.000,00
				JUMLAH TOTAL	500.000.531,13
				DIBULATKAN	500.000.000,00
TERBILANG : LIMA RATUS JUTA RUPIAH					